



LEGENDA

▲ PISO EM PORCELATO INTERNO LINHA TRAVERTINO NAVONA, CREME OU SILAR 60X60 R – MARCA PORTOBELLO E JUNTA ACRILICA.

▲ PISO EM CONCRETO POLIDO COM APLICAÇÃO DE RESINA OU ENDURECIDOR.

● PISO EM PORCELATO INTERNO (60x60) E JUNTA ACRILICA LINHA TRAVERTINO NAVONA, CREME OU SILAR 60X60 R – MARCA PORTOBELLO

■ SEM FORRO, APENAS A COBERTURA COM TELHAS DE METALHAS GALVANIZADAS

OBS. 1: EM CASO DE SUBSTITUIÇÃO DE ALGUM PISO, ESTE DEVERIA SER SIMILAR COM AS MESMAS CARACTERÍSTICAS E SEQUENDO AS MESMAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PISO ESPECIFICADO.

INSTALAÇÕES

HF: AGUA FRIA

ADE: A DEPENDER DO EQUIPAMENTO ELÉTRICO:

▲ TOMADA H=0,30m

▲ TOMADA H=1,10m

○ INTERRUPTOR SIMPLES H=1,10m

○ LUMINÁRIA LED REDONDA DE SOBREPOR, 19W – 4000K – OBERON – STILLUX



○ LUMINÁRIA ARANDELA TARTARUGA COM GRADE E 1 LÂMPADA LED COR BRANCO

OBS 1: Todo projeto obedece aos revestimentos exigidos pelas legislações peninentes para este tipo de EAS.

OBS 2: Instalações (elétricas, hidráulicas e de lógica) devem ser embutidas nas paredes, forros e pisos.

OBS 3: O projeto deverá ter renovação de ar conforme normas, que contemple climatização, filtragem, insulamento de ar e exaustão.

OBS 4: Os raios em áreas molhadas devem possuir tampa com fechamento escamoteável e não haverá raios nos ambientes onde os pacientes são examinados e tratados.



RO3			
RO2			
RO1	ATUALIZAÇÃO COM LOCALIZAÇÃO DE CENTRAL DE GASES	CARNE	20.07.22
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DESENHO	APROV. DATA

Cliente: **FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA**

Obra: **BLOCO E – PROJETO AVANÇAR**

Endereço: Av. Princesa Isabel, 395 – Porto Alegre/RS

Etapa do projeto: **PROJETO EXECUTIVO**

Proprietário: _____

Projeto: _____

Arq. Lúcia Dória Lisboa CAU A90521-6 Arq. Camilo Lisboa Franzol CAU A77385-9

Conteúdo: **LOCALIZAÇÃO E DETALHAMENTO DEPOSIÇÃO DE RESÍDUOS**

Escritório: INDICADA

Resp: CAMILO FRANZOL

Desenho: CARNE LEÃO

Data: 31.03.2022

Projeto nº: _____

LuciaLisboa

Arquitetura Médico-Hospitalar

Rua Barão do Gravatá, 244/ sala 510 - Bairro: P de Betas - 90060-330 POA/RS

Fone: (51) 3227.8987 - e-mail: lisboaarquitectura@lisboaarquitectura.com.br

34

REV01