

LOCALIZAÇÃO DE REVESTIMENTOS TÉRREO

ESC.: 1/100

REFERÊNCIA: MDF ACABAMENTO MELAMINA BRANCA TX, ESPESSURA 1,8cm, módulos sequênciais de 90x45 (LxA).
INSTALADOS COM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVEM SER 1 CHAPA DE 45cm DE ALTURA, A CHAPA SERÁ INSTALADA A 55cm DO PISO.

OBS.: OS PAINÉIS SÃO MÓDULOS SEQUÊNCIAIS e possuem comprimento conforme planta de localização de revestimento.

PAINEL DE PROTEÇÃO
REVESTIMENTO 01

REFERÊNCIA: MDF C/ MELAMINA BRANCA TX ESPESSURA 18mm, módulos sequênciais de 90x45 (LxA).
INSTALADOS COM SISTEMA DE ENCAIXE. DEVEM SER 1 CHAPA DE 45cm DE ALTURA, A CHAPA SERÁ INSTALADA A 55cm DO PISO.
CORRIMÃO EM MDF MELAMINICO BRANCA TX COM TOPO ARREDONDADO H:90cm

OBS.: OS PAINÉIS SÃO MÓDULOS SEQUÊNCIAIS e possuem comprimento conforme planta de localização de revestimento.

BATE-MACAS COM CORRIMÃO
DETALHE 02

LEGENDA

- REVESTIMENTO TIPO 01 – BATE-MACAS COM CORRIMÃO EM MADEIRA MACIÇA
  REFERÊNCIA: MDF C/ MELAMINA BRANCA TX ESPESSURA 18mm, módulos sequênciais de 90x45 (LxA). INSTALADO a 55Cm do piso. CORRIMÃO EM MDF MELAMINICO BRANCA TX COM TOPO ARREDONDADO, INSTALADO NA CHAPA E FICANDO A 90cm DO PISO.
- REVESTIMENTO TIPO 02– PAINEL DE PROTEÇÃO
  REFERÊNCIA: REFERÊNCIA: MDF C/ MELAMINA BRANCA TX ESPESSURA 18mm, módulos sequênciais de 90x45 (LxA). INSTALADO a 55Cm do piso
- REVESTIMENTO TIPO 03– PINTURA EPÓXI
  REFERÊNCIA: PINTURA EPOXI, COR CINZA CRÔMIO, CÓD.: B161, MARCA: SUVINIL.

AS DEMAIS PAREDES INTERNAS (QUE NÃO FORAM MARCADAS) RECEBERÃO SOMENTE PINTURA ACRÍLICA SEMI BRILHO, COR CINZA CRÔMIO, CÓDIGO: B161, MARCA: SUVINIL, E RODAPÉ CONFORME ESPECIFICADO NO DETALHAMENTO DOS PISOS.

AS PAREDES EXTERNAS (FACHADAS) RECEBERÃO PINTURA COM TINTA ACRÍLICA PARA FACHADA, MARCA SUVINIL.
REF.: CORES PARA TESTE IN LOCO: PEERGAMINHO, NÉVOA DA MANHÃ, TEMPESTADE NO MAR, PRATA, OU SIMILAR.

REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DESENHO	APROV.	DATA
05				
04				
03				
02				
01				

Cliente: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA

Obra: **BLOCO E – PROJETO AVANÇAR**
Av. Princesa Isabel, 395 – Porto Alegre/RS

Etapa do projeto: PROJETO EXECUTIVO

Proprietário:

Projeto:
Arq. Lúcia Dóris Lisboa CAU A90521-6 Arq. Camilo Lisboa Franzoi CAU A77385-9

Conteúdo: **LOCALIZAÇÃO REVESTIMENTOS TÉRREO**

Escala(s): 1/100
Resp.: CAMILO FRANZOI
Desenho: CARINE LEÃO
Data: 11.07.2022
Prancha nº: 37 R00

Arq. Camilo Lisboa Franzoi
Arq. Lúcia Doris Anicet Lisboa
LuciaLisboa
Arquitetura Médico-Hospitalar
Rua Barão do Gravataí, 244/ sala 510 - Bairro: P.de Belas - 90050-330 POA/RS
Fone: (051) 3227.8987 - e-mail: lisboaarquitetura@lisboaarquitetura.com.br