


## LEGENDA

- PAREDE EM ALVENARIA E/OU GESSO ACARTONADO REBOCADA COM ARGAMASSA BARITADA
- CONSTRUIR EM ALVENARIA.
- A CONSTRUIR EM GESSO ACARTONADO "PLACAS VERDES" PARA AS ÁREAS MOLHADAS (SANITÁRIOS, BANHEIROS, DML).
  COMPOSIÇÃO: 1 PLACAS DE GESSO ST(FACE INTERNA E EXTERNA) + MONTANTE DE 7CM + 1 PLACAS DE GESSO ST E ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA 32 NO INTERIOR. MONTANTE A CADA 40CM. AS PAREDES EM GESSO TERÃO ALTURA ATÉ A LAJE DE FORRO.
- A CONSTRUIR EM GESSO ACARTONADO "PLACAS BRANCAS CONVENCIONAIS".
  COMPOSIÇÃO: 1 PLACAS DE GESSO ST(FACE INTERNA E EXTERNA) + MONTANTE DE 7CM + 1 PLACAS DE GESSO ST E ISOLAMENTO ACÚSTICO COM LÃ DE ROCHA 32 NO INTERIOR. MONTANTE A CADA 40CM. AS PAREDES EM GESSO TERÃO ALTURA ATÉ A LAJE DE FORRO.
- A DEMOLIR

OBS. 01: DEVERÃO SER PREVISTOS REFORÇOS ESTRUTURAIS NAS PAREDES DE GESSO ACARTONADO ONDE HOUVER FIXAÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS SUSPENSOS.

OBS. 02: SE NECESSÁRIO A PAREDE DE GESSO PODE SER EXECUTADA COM CHAPA DUPLA,E A DIVISÓRIA PASSANDO A POSSUIR 12cm DE LARGURA

ÁREA EXISTENTE

ÁREA A SER REFORMADA
A.: 958,91m²

ÁREA A SER CONSTRUÍDA
A.: 1.416,28m²

ÁREA TOTAL PROJETADA (REFORMADA + A SER CONSTRUÍDA)
A.: 2.375,19m²

ÁREA TOTAL:
A.: 5.452,96m²

PLANTA BAIXA CONVENÇÕES TÉRREO
ESC.: 1/100

| REVISÃO | DISCRIMINAÇÃO | DESENHO | APROV. | DATA |
|---|---|---|---|---|
| 05 | | | | |
| 04 | | | | |
| 03 | AJUSTE DE LAYOUT E COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES | CARINE | | 25.04.22 |
| 02 | AJUSTE DE LAYOUT E COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES | CARINE | | 11.04.22 |
| 01 | AJUSTE DE LAYOUT E COMPLEMENTO DE INFORMAÇÕES | CARINE | | 16.03.22 |

Cliente: FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA

Obra: BLOCO E – PROJETO AVANÇAR
Av. Princesa Isabel, 395 – Porto Alegre/RS

Etapa do projeto: PROJETO EXECUTIVO

Proprietário:

Projeto:
Arq. Lúcia Dóris Lisboa CAU A90521-6 Arq. Camilo Lisboa Franzoi CAU A77385-9

Conteúdo: PLANTA BAIXA CONVENÇÕES TÉRREO

Escala(s): 1/100
Resp.: CAMILO FRANZOI
Desenho: CARINE LEÃO
Data: 19.01.22
Prancha nº: 07 REV03


Arq. Camilo Lisboa Franzoi
Arq. Lúcia Doris Anicet Lisboa
LuciaLisboa
Arquitetura Médico-Hospitalar
Rua Barão do Gravataí, 244/ sala 510 - Bairro: P.de Belas - 90050-330 POA/RS
Fone: (051) 3227.8987 - e-mail: lisboaarquitetura@lisboaarquitetura.com.br